УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «АЭС»
_____ А.А. Кочетков
«29» декабря 2017г.

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

на осмотр опор для обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре, 1 опора
с 09.01.2018г.

Профессия	Количество	Средняя часовая тарифная ставка
Инженер участка №2	1	120,91

Состав работы:	Сверка обозначения опор ВЛ на трассе с обозначением технической документации. Осмотр опоры на отклонение от вертикальной оси. Осмотр на отклонение расстояния между осями стойки и подкоса. Осмотр на наличие трещин (продольных и поперечных) на стойке, полкосе, ж/б приставаке или металлической опоре. Осмотр на наличие сколов бетона на ж/б стойке или подкосе. Осмотр на наличие искревления стойки под действием изгибающего момента. Замер габарита от земли до нижнего провода.

Норма времени обслуживания на единицу работы 0,28 чел/час

№ п.п.	Статьи затрат	Сумма, руб.
I	**Заработная плата, всего:**	**81,25**
	- тариф	33,85
	- премия 50%	16,93
	- районный коэффициент, северная надбавка 60%	30,47
	Отчисления 30,24%	24,57
	Итого расходы на оплату труда	**105,82**
II	**Итого прямые расходы**	**105,82**
III	**Накладные расходы**	**34,86**
IV	**Всего**	**140,68**
V	НДС 18%	25,32
VI	**Всего с НДС**	**166,00**

Начальник отдела экономики В.Н. Гусаров